
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

| | |
|-------------------|---|
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 45342000-6 | Wznoszenie ogrodzeń |
| 45453100-6 | Roboty renowacyjne |
| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| NAZWA INWESTYCJI: | Remont częściowy ogrodzenia i bramy w Zespole Klasztornym Mniszek Kamedulek w Złoczewie |
| ADRES INWESTYCJI: | dz. nr ewuid. 106/2 obr. 1 ul. Sieradzka 1/5 98-270 Złoczew |
| NAZWA INWESTORA: | Klaszto Mniszek Kamedulek |
| ADRES INWESTORA: | ul. Sieradzka 1/5 98-270 Złoczew |

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Andrzej Przybyśwski , Szyszyńskie Holebdry 136A, 62-561 Ślesin

DATA OPRACOWANIA: 20.01.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------|---------------------------------|--|------|--------------|----------------|
| KOSZTORYS: | | | | | |
| 1 | | Ogrodzenie | | | |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0212-04 | Rozbiórka betonowych czapek betonowych | m2 | | |
| | | 30,4 | m2 | 30,400 | |
| | | | | RAZEM | 30,400 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | 210 | m2 | 210,000 | |
| | | | | RAZEM | 210,000 |
| 3 d.1 | KNR-W 4-01 0736-02 | Wykucie starych spoin z zaprawy cementowo-wapiennej w murach gładkich z cegły ceramicznej przyjęto 80% | m2 | | |
| | | 0,8 * poz.2 | m2 | 168,000 | |
| | | | | RAZEM | 168,000 |
| 4 d.1 | KNNR 1 0301-02 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) | m3 | | |
| | | 21,39 | m3 | 21,390 | |
| | | | | RAZEM | 21,390 |
| 5 d.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km Krotność = 9 | m3 | | |
| | | 21,39 | m3 | 21,390 | |
| | | | | RAZEM | 21,390 |
| 6 d.1 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wzmocnienie fundamentów | m3 | | |
| | | 4,38 * 0,1 | m3 | 0,438 | |
| | | | | RAZEM | 0,438 |
| 7 d.1 | KNR 2-02 0202-01 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu - wzmocnienie fundamentów | m3 | | |
| | | 21,89 | m3 | 21,890 | |
| | | | | RAZEM | 21,890 |
| 8 d.1 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - wzmocnienie fundamentów | t | | |
| | | 0,438 | t | 0,438 | |
| | | | | RAZEM | 0,438 |
| 9 d.1 | KNR 2-02 0103-01 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. | m2 | | |
| | | poz.3 | m2 | 168,000 | |
| | | | | RAZEM | 168,000 |
| 10 d.1 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - gr. 2 cm dylatacja | m2 | | |
| | | 2,28 | m2 | 2,280 | |
| | | | | RAZEM | 2,280 |
| 11 d.1 | KNR 2-02 0333-01 | Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym dylatacji | m | | |
| | | 4,3 | m | 4,300 | |
| | | | | RAZEM | 4,300 |
| 12 d.1 | KNR 2-02 0219-05 analogia | Czapki żelbetowe - renowacja | m2 | | |
| | | 30,4 | m2 | 30,400 | |
| | | | | RAZEM | 30,400 |
| 13 d.1 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - wzmocnienie fundamentów | t | | |
| | | 1,102 | t | 1,102 | |
| | | | | RAZEM | 1,102 |
| 14 d.1 | KNR 19-01 0827-01 | Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie | m2 | | |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|----------------------------------|---|------|---------|---------|
| | | poz.3 | m2 | 168,000 | |
| | | | | RAZEM | 168,000 |
| 15 d.1 | KNR 19-01 0829-01 | Oczyszczenie ściernie murów z cegły | m2 | | |
| | | poz.2 | m2 | 210,000 | |
| | | | | RAZEM | 210,000 |
| 16 d.1 | KNR 4-01 0623-03 | Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego | m2 | | |
| | | poz.2 | m2 | 210,000 | |
| | | | | RAZEM | 210,000 |
| 17 d.1 | KNR AT-26 0304-03 | Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie Krotność = 2 | m2 | | |
| | | poz.2 | m2 | 210,000 | |
| | | | | RAZEM | 210,000 |
| 18 d.1 | KNR 19-01 0807-02 | Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich | m2 | | |
| | | poz.2 | m2 | 210,000 | |
| | | | | RAZEM | 210,000 |
| 19 d.1 | KNR AT-26 0102-01 | Gruntowanie ręczne - grunt zwiększający przepuszczalność | m2 | | |
| | | poz.2 | m2 | 210,000 | |
| | | | | RAZEM | 210,000 |
| 20 d.1 | KNR AT-26 0303-01 | Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna - farby krzemiankowe | m2 | | |
| | | 210 | m2 | 210,000 | |
| | | | | RAZEM | 210,000 |
| 21 d.1 | KNR 19-01 1010-06 analogia | Renowacja bramy drewnianej - wymiana zniszczonych elementów , oczyszczenie, szpachlowanie , malowanie | m2 | | |
| | | 19,5 | m2 | 19,500 | |
| | | | | RAZEM | 19,500 |
| 22 d.1 | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | m2 | | |
| | | 49,08 | m2 | 49,080 | |
| | | | | RAZEM | 49,080 |
| 23 d.1 | KNNR 6 0102-01 | Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników | m2 | | |
| | | 49,08 | m2 | 49,080 | |
| | | | | RAZEM | 49,080 |
| 24 d.1 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | | |
| | | 49,08 | m2 | 49,080 | |
| | | | | RAZEM | 49,080 |
| 25 d.1 | KNNR 6 0104-01 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm | m2 | | |
| | | 49,08 | m2 | 49,080 | |
| | | | | RAZEM | 49,080 |
| 26 d.1 | KNNR 6 0502-02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | | |
| | | 49,08 | m2 | 49,080 | |
| | | | | RAZEM | 49,080 |
| 27 d.1 | KNR 4-04 1103-01 | Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | | |
| | | 10,04 | m3 | 10,040 | |
| | | | | RAZEM | 10,040 |
| 28 d.1 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 6 km | m3 | | |
| | | 10,04 | m3 | 10,040 | |
| | | | | RAZEM | 10,040 |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|-----------------------|---|------|---------|--------|
| 29 d.1 | kalk. własna | Opłata za składowanie i utylizację gruzu | m2 | | |
| | | 10,04 | m2 | 10,040 | |
| | | | | RAZEM | 10,040 |
| 30 d.1 | kalk. własna | Opłata za zajęcie chodnika | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 31 d.1 | KNR 2-25 0307-01 | Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa na czas robót | m2 | | |
| | | 73,62 | m2 | 73,620 | |
| | | | | RAZEM | 73,620 |
| 32 d.1 | KNR 2-25 0307-03 | Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie | m2 | | |
| | | 73,62 | m2 | 73,620 | |
| | | | | RAZEM | 73,620 |
| 2 | | Brama główna do remontu | | | |
| 33 d.2 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | 87,98 | m2 | 87,980 | |
| | | | | RAZEM | 87,980 |
| 34 d.2 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | | |
| | | 69,85 | m2 | 69,850 | |
| | | | | RAZEM | 69,850 |
| 35 d.2 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - gr. 2 cm dylatacja | m2 | | |
| | | 3,44 | m2 | 3,440 | |
| | | | | RAZEM | 3,440 |
| 36 d.2 | KNR 19-01 0828-01 | Wykucie starych spoin na murach z cegły - mury gładkie | m2 | | |
| | | 43,99 | m2 | 43,990 | |
| | | | | RAZEM | 43,990 |
| 37 d.2 | KNR 19-01 0829-02 | Oczyszczenie ścierne wykutych spoin - mury | m2 | | |
| | | 43,990 | m2 | 43,990 | |
| | | | | RAZEM | 43,990 |
| 38 d.2 | KNR 19-01 0829-01 | Oczyszczenie ścierne - mury gładkie | m2 | | |
| | | 43,99 | m2 | 43,990 | |
| | | | | RAZEM | 43,990 |
| 39 d.2 | NNRNKB 202 1132-01 | (z.VII) Warstwy wyrównawcze z zaprawy o grubości 5 cm pod obróbki blacharskie | m2 | | |
| | | poz.34 | m2 | 69,850 | |
| | | | | RAZEM | 69,850 |
| 40 d.2 | KNR-W 2-02 0516-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej | m2 | | |
| | | poz.34 | m2 | 69,850 | |
| | | | | RAZEM | 69,850 |
| 41 d.2 | KNR 19-01 0819-05 | Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 30 cm | m | | |
| | | 32,4 | m | 32,400 | |
| | | | | RAZEM | 32,400 |
| 42 d.2 | KNR 19-01 0830-03 | Wzmocnienie odstającego tynku o pow. ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | 43,99 | m2 | 43,990 | |
| | | | | RAZEM | 43,990 |
| 43 d.2 | KNR 19-01 0807-02 | Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich | m2 | | |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|------------------------------------|--|------|---------|----------------|
| | | 8,8 | m2 | 8,800 | |
| | | | | RAZEM | 8,800 |
| 44 d.2 | KNR 19-01 0827-01 | Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie | m2 | | |
| | | 43,99 | m2 | 43,990 | |
| | | | | RAZEM | 43,990 |
| 45 d.2 | KNR AT-26 0102-01 | Gruntowanie ręczne - grunt zwiększający przepuszczalność | m2 | | |
| | | 43,99 | m2 | 43,990 | |
| | | | | RAZEM | 43,990 |
| 46 d.2 | KNR AT-26 0303-01 | Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna - farby krzemiankowe | m2 | | |
| | | 210 | m2 | 210,000 | |
| | | | | RAZEM | 210,000 |
| 47 d.2 | TZKNBK XXII 0708-01 analogia | Wymiana bramy głównej stalowej - demontaż i montaż nowej bramy | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 48 d.2 | KNR 4-01 0108-15 0108-16 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirowo-betonowych i żelbetonowych na odległość 6 km | m3 | | |
| | | 1,94 | m3 | 1,940 | |
| | | | | RAZEM | 1,940 |
| 49 d.2 | kalk. własna | Opłata za składowanie i utylizację gruzu | m2 | | |
| | | 1,94 | m2 | 1,940 | |
| | | | | RAZEM | 1,940 |