

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0212-04 analogia	Rozbiórka betonowych czapekcelem naprawy 22.40	m ² m ²	 22.400	 22.400
				RAZEM	22.400
2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 145.40	m ² m ²	 145.400	 145.400
				RAZEM	145.400
3	KNR-W 4-01 0736-02	Wykucie starych spoin z zaprawy cementowo-wapiennej w murach gładkich z cegły ceramicznej 145.40*0.8	m ² m ²	 116.320	 116.320
				RAZEM	116.320
4	KNNR 1 0301-02	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) 3.52	m ³ m ³	 3.520	 3.520
				RAZEM	3.520
5	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9 3.52	m ³ m ³	 3.520	 3.520
				RAZEM	3.520
6	TZKBNK IV - 393	Słupy. z cegły budowl.kl.15, REMONT SŁUPKÓW 83cmx48cm 23.10	m m	 23.100	 23.100
				RAZEM	23.100
7	KNR 2-02 0103-01 analogia	Ściany ogrodzenia z cegieł pełnych na cementowo-wapiennej grubości 1 ceg .kl. 15 - REMONT MURÓW OGRODZENIA WRAZ Z ODTWORZENIEM ŁUKÓW OD STRONY OGRODU 68.00	m ² m ²	 68.000	 68.000
				RAZEM	68.000
8	KNR 2-02 0609-08 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe - dylatacja pionowa 2.28	m ² m ²	 2.280	 2.280
				RAZEM	2.280
9	KNR 2-02 0333-01	Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym 2.28*2	m m	 4.560	 4.560
				RAZEM	4.560
10	KNR 2-02 0219-05 analogia	Czapki żelbetowe gr. 8 cm - renowacja i odbudowa 22.40	m ² m ²	 22.400	 22.400
				RAZEM	22.400
11	KNR 2-02 0504-05 analogia	Pokrycie czapek słupków dachówką karpiówka ceramiczna 22.40	m ² m ²	 22.400	 22.400
				RAZEM	22.400
12	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 0.61	t t	 0.610	 0.610
				RAZEM	0.610
13	KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie 145.40	m ² m ²	 145.400	 145.400
				RAZEM	145.400
14	KNR 19-01 0829-01	Oczyszczenie ścierne - mury gładkie 145.40	m ² m ²	 145.400	 145.400
				RAZEM	145.400
15	KNR 4-01 0623-03	Impregnacja metodą opryskiwania ciągłego, dwukrotnie 145.40	m ² m ²	 145.400	 145.400
				RAZEM	145.400
16	KNR AT-26 0304-03	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie Krotność = 2 145.40	m ² m ²	 145.400	 145.400
				RAZEM	145.400
17	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, 145.40	m ² m ²	 145.400	 145.400
				RAZEM	145.400
18	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami zwiększającymi przyczepność - powierzchnie pionowe Krotność = 2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		145.40	m ²	145.400	
				RAZEM	145.400
19	KNR 2-02 1501-04	Dwukrotne malowanie farbą krzemianową tynków gładkich zewnętrznych - farba firmy KEIM EDITION - HISTOBISCH 145.40	m ² m ²	145.400	
				RAZEM	145.400
20	KNNR 6 0805-05	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych na podsypce piaskowej 78.25	m ² m ²	78.250	
				RAZEM	78.250
21	KNNR 6 0102-01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV przy ogrodzeniu 78.25	m ² m ²	78.250	
				RAZEM	78.250
22	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 78.25	m ² m ²	78.250	
				RAZEM	78.250
23	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 78.25	m ² m ²	78.250	
				RAZEM	78.250
24	KNNR 6 0502-03 analogia	Ułożeniez kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 78.25	m ² m ²	78.250	
				RAZEM	78.250
25	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowładowcze 20.00	m ³ m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
26	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym na odległość 7 km 20.00	m ³ m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
27	analiza indywidualna	Opłata za składowanie gruzu 18.80	t t	18.800	
				RAZEM	18.800
28	analiza indywidualna	opłata za zajęcie chodnika 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-25 0307-01	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych -ogrodzenie na czs wykonywania robót 67.20	m ² m ²	67.200	
				RAZEM	67.200