

PRZEDMIAR
REMONT FRAGMENTU OGRODZENIA KLASZTORU
część I i część II

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1	45342000-6	OGRODZENIE cz. 1		
1.1	KNR 4-01 0212-04	Rozebranie czapek betonowych celem ich naprawy	m2	10,49
1.2	KNR 4-01 0701-05	Skucie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	66,05
1.3	KNR-W 4-01 0736-02	Wykucie spoin w murze z cegły (założono 80% pow. ogrodzenia)	m2	52,84
1.4	KNNR 1 0301-0201	Wykop ręczny w gruncie kategorii III z wywozem samochodem samowładowczym na odległość 1 km	m3	5,99
1.5	KNNR 1 0208-0201	Dodatek za każdy następny 1 km wywozu Krotność = 9	m3	5,99
1.6	KNR 2-02 0281-0201	Podkład z chudego betonu grubości 10 cm - wzmocnienie fundamentu	m2	1,20
1.7	KNR 2-02 0202-0101	Ławy z betonu C12/15 szerokości do 0.6 m - wzmocnienie fundamentu	m3	5,99
1.8	KNR 2-02 0290-0401	Przygotowanie i montaż zbrojenia - wzmocnienie fundamentu	t	0,120
1.9	KNR 2-02 0103-0101	Ściany ogrodzenia z cegły ceramicznej kl. 15 na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 25 cm - remont ścian ogrodzenia i słupków (80% pow.)	m2	52,84
1.10	KNR 2-02 0609-0801	Dylatacja pionowa ze styropianu grubości 1~2 cm	m2	2,28
1.11	KNR 2-02 0333-01	Uszczelnianie dylatacji kitem trwale plastycznym	m	4,30
1.12	KNR 2-02 0219-05	Przygotowanie i położenie karpiówki na murze klasztornym z materiałem	kpl	1,00
1.13	KNR 2-02 0290-0401	Przygotowanie i montaż zbrojenia	t	1,102
1.14	KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów z cegły ceramicznej	m2	52,84
1.15	KNR 19-01 0829-01	Czyszczenie ścierne murów z cegły	m2	66,05
1.16	KNR 4-01 0623-03	Impregnacja preparatem biologicznym murów metodą opryskową, dwukrotne - szczegółowy opis w dokumentacji	m2	66,05
1.17	KNR 2-02 1505-10 analogia	Hydrofobizacja muru Krotność = 2	m2	66,050
1.18	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne kategorii III, zaprawa cementowo-wapienna	m2	66,05
1.19	KNRK 4 0202 -10	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym zwiększającym przyczepność	m2	66,05
1.20	KNRK 4 0202 -02	Malowanie powierzchni tynkowanych farbami krzemiankowymi, dwukrotne np. firmy KEIM EDITION- HISTOBISCH	m2	66,05
1.21	KNNR 6 0805-05	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych	m2	15,36

1.22	KNNR 6 0102-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III przy ogrodzeniu, głębokość 10°cm	m2	15,36
1.23	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie gruntu, ręcznie	m2	15,36
1.24	KNNR 6 0104-0101	Warstwa odsączająca z piasku, grubość po zagęszczeniu 10°cm	m2	15,36
1.25	KNNR 6 0502-0301	Ułożenie kostki betonowej, podsypka cementowo-piaskowa - analogia	m2	15,36
1.26	KNR 4-04 1103-01	Mechaniczny załadunek gruzu na samochody samowyładowcze	m3	10,04
1.27	KNR 4-04 1103-04	Transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	10,04
1.28	KNR 4-04 1103-05	Dodatek za każdy następny 1 km wywozu Krotność = 6	m3	10,04
1.29	kalkulacja własna	Oplata za składowanie i utylizację gruzu różnego	t	14,06
1.30	kalkulacja własna	Oplata za zajęcie chodnika	kpl	1
1.31	KNR 2-25 0307-0101	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych na czas wykonania robót	m2	23,04
2		OGRODZENIE cz. 2		
2.1	KNR 4-01 0212-04	Rozebranie czapek betonowych celem ich naprawy	m2	9,10
2.2	KNR 4-01 0701-05	Skucie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	62,00
2.3	KNR-W 4-01 0736-02	Wykucie spoin w murze z cegły (założono 80% pow. ogrodzenia)	m2	46,00
2.4	KNNR 1 0301-0201	Wykop ręczny w gruncie kategorii III z wywozem samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	4,20
2.5	KNNR 1 0208-0201	Dodatek za każdy następny 1 km wywozu Krotność = 9	m3	4,20
2.6	KNR 2-02 0281-0201	Podkład z chudego betonu grubości 10 cm - wzmocnienie fundamentu	m2	1,19
2.7	KNR 2-02 0202-0101	Ławy z betonu C12/15 szerokości do 0.6~m - wzmocnienie fundamentu	m3	5,20
2.8	KNR 2-02 0290-0401	Przygotowanie i montaż zbrojenia - wzmocnienie fundamentu	t	0,110
2.9	KNR 2-02 0103-0101	Ściany ogrodzenia z cegły ceramicznej kl. 15 na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 25 cm - remont ścian ogrodzenia i słupków (80% pow.)	m2	49,90
2.10	KNR 2-02 0609-0801	Dylatacja pionowa ze styropianu grubości 1~2 cm	m2	1,37
2.11	KNR 2-02 0333-01	Uszczelnianie dylatacji kitem trwale plastycznym	m	2,58
2.12	KNR 2-02 0219-05	Przygotowanie i położenie karpiówki na murze klasztornym z materiałem	kpl	0,56
2.13	KNR 2-02 0290-0401	Przygotowanie i montaż zbrojenia	t	1,190
2.14	KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów z cegły ceramicznej	m2	48,00
2.15	KNR 19-01 0829-01	Czyszczenie ścierne murów z cegły	m2	62,10
2.16	KNR 4-01 0623-03	Impregnacja preparatem biologicznym murów metodą opryskową, dwukrotne - szczegółowy opis w dokumentacji	m2	62,10

2.17	KNR 2-02 1505-10 analogia	Hydrofobizacja muru Krotność = 2	m2	62,10
2.18	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne kategorii III, zaprawa cementowo-wapienna	m2	62,10
2.19	KNRK 4 0202 -10	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym zwiększającym przyczepność	m2	62,10
2.20	KNRK 4 0202 -02	Malowanie powierzchni tynkowanych farbami krzemiankowymi, dwukrotnie np. firmy KEIM EDITION- HISTOBISCH	m2	62,10
2.21	KNNR 6 0805-05	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych	m2	13,80
2.22	KNNR 6 0102-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III przy ogrodzeniu, głębokość 10° cm	m2	13,80
2.23	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie gruntu, ręcznie	m2	13,80
2.24	KNNR 6 0104-0101	Warstwa odsączająca z piasku, grubość po zagęszczeniu 10° cm	m2	13,80
2.25	KNNR 6 0502-0301	Ułożenie kostki betonowej, podsypka cementowo-piaskowa - analogia	m2	13,80
2.26	KNR 4-04 1103-01	Mechaniczny załadunek gruzu na samochody samowładowcze	m3	8,60
2.27	KNR 4-04 1103-04	Transport gruzu samochodem samowładowczym na odległość 1 km	m3	8,60
2.28	KNR 4-04 1103-05	Dodatek za każdy następny 1 km wywozu Krotność = 6	m3	8,60
2.29	kalkulacja własna	Oplata za składowanie i utylizację gruzu różnego	t	12,65
2.30	kalkulacja własna	Oplata za zajęcie chodnika	kpl	1,0
2.31	KNR 2-25 0307-0101	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych na czas wykonania robót	m2	21,77